

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

С.И. Фисенко

2013 г.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К» (ООО «Дом и К»).

**Место нахождения Заказчика:** РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 10.

<b>Наименование работы:</b>	Выполнение работ по ремонту тепловых сетей котельной «Дружба» по адресу: РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10 на участке от ТК-4 до ТК-8
<b>Место выполнения работ:</b>	РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный
<b>Перечень работ и их объемы:</b>	<p>Выполнить перекладку (включая демонтаж) трубопроводов тепловой сети DnxS - 219x8 (труба стальная бесшовная горячедеформированная гр.В сталь 20 по ГОСТ 8731-87) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) по ГОСТ 30732-2001 протяженностью 330 п.м. (в однотрубном исчислении) с изоляцией стыков методом заливки. Предусмотреть устройство П-образных компенсаторов (4x4x4) в количестве 2 шт. и одной неподвижной опоры. Пересечение с проезжей частью и тротуаром (выполнить в футляре Ду500 (L=32 п.м.)). Для гидроизоляции слоя пенополиуретана на торцах труб в ТК, применять термоусаживаемые концевые предохранители. Трубопроводы укладывать на песчаную подушку из песка с коэффициентом фильтрации не менее 20м/сут, с последующей песчаной обсыпкой с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут. Толщина песчаного слоя над оболочкой трубопровода сверху не менее 150мм, снизу и сбоку не менее 100мм. Компенсаторы и трубопроводы на расстоянии 1 м в обе стороны от компенсаторов засыпать песком полностью (до уровня земли). Над каждой трубой на слой песка уложить маркировочную ленту.</p> <p>В ТК-8: выполнить замену запорной арматуры (Ду250 – 6 шт.; Ду125 – 2 шт. (шаровые краны Ду250, Ду125, фланцы, метиз, прокладки к ним предоставляет Заказчик, воздушники (Ду25 фланцевый – 2шт.) и спускники (Ду25 фланцевый - 10шт.) и необходимый для них монтажные комплекты – предоставляет Подрядчик) и трубопроводов в пределах ТК, выполнить изоляцию трубопроводов (ППУ) в пределах ТК, выполнить ремонт строительной части ТК (увеличение высоты, установка гильз (4шт.), замена ж/б перекрытия (2 люка).</p>

	<p>В ТК-7: выполнить врезку ответвления Ду125 – 2 шт, выполнить изоляцию трубопроводов (ППУ) в пределах ТК.</p> <p>В ТК-4: выполнить врезку переключаемого участка. Провести гидравлические испытания и промывку переложеного участка тепловой сети.</p> <p>Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство (газон, асфальтовое покрытие, бортовые камни).</p>
<p><b>Сроки (периоды) выполнения работ:</b></p>	<p>Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в полном объеме и сдать результат работ в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента перечисления Заказчиком аванса. Отключение потребителей тепловой энергии при выполнении работ может быть произведено строго в период с 16.07.2013г. по 24.07.2013</p>
<p><b>Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ:</b></p>	<p>Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить все обязательства и работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с утвержденным проектом, требованиями нормативно-технических документов, технических регламентов, а также действующего законодательства РФ и Московской области;</li> <li>- обеспечить в ходе производства работ на территории выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, обеспечить соблюдение мер пожарной и экологической безопасности и соблюдение норм СанПиН, правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, а также выполнение требований Правил по технике безопасности;</li> <li>- открыть и закрыть ордер на производство земляных работ;</li> <li>- осуществлять собственными силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую и ежедневную, а по завершении работ – окончательную, очистку территории производства работ от строительного мусора и грунта и обеспечить их вывоз за пределы строительной площадки;</li> <li>- Подрядчик своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок восстанавливает нарушенное благоустройство территории, разрушенные (поврежденные) существующие инженерные коммуникации, строения при проведении Подрядчиком работ по Договору</li> </ul>
<p><b>Порядок сдачи и приемки результатов работ:</b></p>	<p>По окончании выполнения комплекса работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие</p>

	<p>документы, а также исполнительную документацию в оговоренном Договором количестве.</p> <p>С предоставлением документов Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (ф.КС-3).</p> <p>Приемка осуществляется полномочными представителями в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о готовности к сдаче выполненных работ.</p> <p>Сдача и приемка выполненных работ оформляется двухсторонним Актом выполненных работ (ф. КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (ф. КС-3). Объемы выполненных работ определяются по фактическому выполнению, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (ф. КС-2).</p> <p>Одновременно с предоставлением Акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных в ходе выполнения работ по договору материалов и оборудования.</p>
<b>Гарантийный срок:</b>	<p>Гарантийный срок качества, в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.10г. «О теплоснабжении» (п.17 ст.14), составляет 120 (сто двадцать) месяцев.</p>
<b>Условия оплаты:</b>	<p>Авансовый платеж в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, в т.ч. НДС 18% производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора. Окончательная оплата по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3). Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика при наличии выставленного Подрядчиком счета на оплату. Датой оплаты считается дата перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.</p>